



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483  
Fax: (88) 241 077  
E-mail: info@pezowood.hu



## Árajánalt

T-1 kerti szerszámtároló

Veszprémtől 100 km-re szállítással

Árajánlat	<b>40</b>	mm-es boronafalú épületre.		
Az épület külső kontúrja:	<b>3</b>	x	<b>2</b>	m
Előtető mérete:	<b>80</b>	cm		(konzolos kinyúlás)
Hátsó tetőkilógás:	<b>10</b>	cm		(konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	<b>1</b>	db.		Hőszigetelt festetlen nyílászáró
Belső ajtók száma:	<b>0</b>	db.		fenyő beltéri ajtó
Homlokzati ajtók száma:	<b>1</b>	db.		Egyszerű nem hőszigetelt ajtó
Bal oldali eresztúllógás:	<b>40</b>	cm		(túllógó eresz)
Jobb oldali eresztúllógás:	<b>40</b>	cm		(túllógó eresz)
A tetőszerkezet				nem hőszigetelt
A falszerkezet				nem hőszigetelt
A tetőn a bádgozás		porfestett alumínium.		
Tetőfedés:		IKO belga bitumnes zsindely		
Szállításnál figyelembeveendő távolság:			<b>100</b>	km.
A nyílászárókra nem készül zsalugáter				

## Árajánlat

- 1.** A faház szerkezete, falai, orom-ereszdeszka, lambériázat, szelemenek, faanyagok. A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, gépi szögezéssel rögzülnek egymáshoz. A falak tetején szelemenek futnak végig a tetőgerinccel párhuzamosan. Erre rögzül a lambéria burkolat, amely belülről látszó lambériájával kész szerkezetet mutat.

**329 297 Ft.+Áfa**

**418 207 Ft. bruttó**

- 2.** A tetőszerkezet nem szigetelt, ezért a szelemenekre lambéria burkolat rögzül. A lambéria fölött 12 mm vastag OSB burkolatot építünk be, amely megfelelő aljzatot biztosít a bádgozáshoz, valamint az IKO bitumenes zsindely rögzítéséhez. (Orom és erszdeszkázat is)

**41 498 Ft.+Áfa**

**52 703 Ft. bruttó**

- 3.** Bitumenes zsindely fedéshez ereszszegélyt helyezünk el az ereszoldalon, illetve oromszegélyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zsindellyel fedjük.

**34 859 Ft.+Áfa**

**44 271 Ft. bruttó**

- 4.** Hőszigetelt festetlen ablakok, a belső ajtó(k) (ha vannak) tömör kazettás fenyőajtók. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházakhoz. A nyílászárókra nem készül zsalugáter

**99 631 Ft.+Áfa**

**126 532 Ft. bruttó**



**5.** Ereszcatorna készítése festett alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel.

**23 201 Ft.+Áfa**

**29 465 Ft. bruttó**

**6.** Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben. (anyag és munkadíj)  
(Az árajánlat végösszege nem tartalmazza, külön kérhető)

**37 546 Ft.+Áfa**

**47 683 Ft. bruttó**

**7.** Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben. (anyag és munkadíj)  
(Az árajánlat végösszege nem tartalmazza, külön kérhető)

**26 831 Ft.+Áfa**

**34 075 Ft. bruttó**

**8.** Helyszínre szállítás

**26 400 Ft.+Áfa**

**33 528 Ft. bruttó**

**9.** Helyszínen összeépítés, minden munkafolyamat, kivétel az épület festése.

**39 514 Ft.+Áfa**

**50 183 Ft. bruttó**

Veszprém, 2013.02.12

**Mindösszesen: 594 401 Ft.+Áfa**

**Mindösszesen bruttó: 754 889 Forint**

Az árak nettók, az árváltozás jogát szerződéskötésig fenntartjuk

Szalay Zoltán

ügyvezető

[szalay@pezowood.hu](mailto:szalay@pezowood.hu)

[www.pezowood.hu](http://www.pezowood.hu)

[www.punahonka.hu](http://www.punahonka.hu)

30 520 9837